NOTA:

TUTTI I LOCALI SONO DOTATI DI AREAZIONE E ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE COME DA REGOLAMENTO DI IGIENE TIPO REGIONE LOMBARDIA ART. 3.4.10

TUTTI I BAGNI ED ANTIBAGNI SONO DOTATI DI AERAZIONE DISCONTINUA MAGGIORE DI 12 Vol/ora , O DI AERAZIONE CONTINUA MAGGIORE DI 6 Vol/ora

L'EDIFICIO E' CONFORME ALLA LEGGE N. 13 DEL 09/01/89, ALLA LEGGE N.6 DEL 20/02/89 E AL D.P.R. 236 DEL 14.06.89

LE SCALE HANNO UNA LARGHEZZA MINIMA DI CM. 120 ALZATA MEDIA DI 16 cm PEDATA=30 cm (2A + P = 62 ±)

AUTORIMESSA SERVITA DA ASCENSORI CHE ARRIVANO ALLA QUOTA DI STAZIONAMENTO DELLE AUTO SENZA NECESSITA' DI RAMPE DI COLLEGAMENTO TRA QUESTA E LA QUOTA DEL MEZZO DI SOLLEVAMENTO.
POSTI AUTO PER DISABILI:
1 OGNI 50 AUTO O FRAZIONE DI 50
(DPR 236/89, 14-06-89 PUNTO 8.1.14)

← Percorso disabili

NOTA:

A* - AREA PER ATTIVITA' CARATTERIZZATA PER L'ASSENZA DI CHIUSURE (ES. ATTIVITA' A BANCONE)



+-0.00 relativo di progetto =+174.60 assoluto e = +2.63 dalla quota + 171.97 corrispondente alla quota attuale della strada pubblica prospiciente l'area (rotatoria Viale Alfa Romeo/Via Luraghi)
tutte le quote del progetto sono riferite allo 0.00 relativo

COMUNE DI ARESE COMUNE DI LAINATE

PROVINCIA DI MILANO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ALFA ROMEO
AMBITO c1/b

Richiedente: TEA S.p.A. Via Ponchielli, 7 - Milano(MI) - C.F. 03844300966	Progettista: Dott. Ing. Roberto Stucchi Via San Francesco, 11 - Cornate d'Adda (MI)
Progettazione impiantistica: TeKser S.r.l. Via E. Caviglia, 3/a - Milano(MI)	Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: Dott. Arch. Stefano Castronovo Via Emilia, 124 - Voghera (PV)
Direttore Lavori: Dott. Ing. Roberto Stucchi Via San Francesco, 11 - Cornate d'Adda (MI)	Impresa esecutrice: ITINERA S.p.A. Via Balustra, 15 - Tortona (AL) R.E.A. N°176511 - C.F./P.I.01668980061

Direzione Artistica:

aMDL

aMDL - Architetto Michele De Lucchi srl
Via Varese 15 - 20121 Milano
T. +39 0263786.81 F. +39 0263786.807

Design team: Michele De Lucchi con Angelo Micheli, Alessandra De Leonardis, Silvia Figini, Alessandro Ghiringhelli

RICHIESTA VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE EDIFICI PRIVATI

OGGETTO:
EDIFICIO E1- PLURIFUNZIONALE
PIANTA PIANO PRIMO
Verifica Pecorso Disabili
STRALCIO A

SCALA: 1:200

TAVOLA: 8.07 PR

DATA: Settembre 2014	AGG: 12/2014	AGG: 02/2015	NOTA: VAR 1
AGG: 03/2015	AGG:	AGG:	AGG: